

				課 長	係 長	設 計	精 算

令和 7年度

実 施 工 事 設 計 書

河川路線名

工 事 名 市道松尾線歩道改修工事

施工箇所名 八幡平市 松尾 地内

円也

1 4 4 日間

	名 称	数 量	単 位	摘 要	
工 事 の 概 要	施工延長			工種区分 道路改良工事 工事中止日数 0日 単価地区 盛岡 単価使用年月 2025年10月 歩掛適用年月 2025年10月	
		36	m		
	道路土工				
		1	式		
	排水構造物工				
		1	式		
	構造物撤去工				
		1	式		
	舗装工				
		1	式		

工事番号：2025-C214-t083-01

工事数量総括表(本01)

工事名	市道松尾線歩道改修工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良			式		1		
道路土工			式		1		
掘削工			m3		4		
掘削		土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土 :無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	式		1		
路床盛土工			m3		40		
路床盛土		施工幅員:2.5m未満	式		1		
購入土		RC-80	m3		20		
路肩盛土工			式		1		
路肩盛土		流用土	m3		20		
法面整形工			式		1		
法面整形(盛土部)		法面締固め:有り, 現場制約:無し	m2		50		

工事番号：2025-C214-t083-01

工事数量総括表(本01)

工事名	市道松尾線歩道改修工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
残土処理工			式		1		
土砂等運搬 L=6.5km以下		土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
残土等処分			式		1		
法面工			式		1		
植生工			式		1		
種子散布		種子規格：草本類, 肥料：無し, 施工規模：100m2未満	m2		50		
排水構造物工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り		土質：土砂	式		1		
埋戻し		土質：土砂	式		1		
購入土		RC-80	m3		20		

工事番号：2025-C214-t083-01

工事数量総括表(本01)

工事名	市道松尾線歩道改修工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
基面整正			式		1		
側溝工			式		1		
自由勾配側溝		側溝規格:1000×1100	m		16		
自由勾配側溝		側溝規格:1000×1200	m		14		
型枠			m2		9		
側溝蓋		コンクリート蓋	枚		12		
側溝蓋		グレーチング 蓋	枚		3		
集水枥・マンホール工			式		1		
現場打ち集水枥			箇所		1		
構造物撤去工			式		1		
防護柵撤去工			式		1		

工事番号：2025-C214-t083-01

工事数量総括表(本01)

工事名	市道松尾線歩道改修工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)			式		1		
構造物取壊し工			式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		32		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し		構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		4		
舗装版切断		舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, ｱｽﾌｧﾙﾄ舗 装版厚:15cm以下	式		1		
舗装版破碎		舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 舗装版厚 :5cm	m2		22		
排水構造物撤去工			式		1		
蓋版撤去		蓋種類:縞鋼板	式		1		
縁石撤去工			式		1		
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去		再利用区分:処分	式		1		
運搬処理工			式		1		

工事番号：2025-C214-t083-01

工事数量総括表(本01)

工事名	市道松尾線歩道改修工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻運搬 L=6.5km以下		殻種別:アスファルト殻	m3		1		
殻運搬 L=8.0km以下		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		32		
殻運搬 L=8.0km以下		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		4		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		1		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		32		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		4		
現場発生品運搬 L=14.0km以下		発生材種類:鋼材	式		1		
現場発生品処分		スクラップ	t		4		
舗装			式		1		
舗装工			式		1		
アスファルト舗装工			式		1		

工事番号：2025-C214-t083-01

工事数量総括表(本01)

工事名	市道松尾線歩道改修工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
下層路盤(歩道部)		路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:250mm	m2		46		
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:150mm	m2		19		
表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度AS20F, 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層	m2		19		
表層(歩道部)		材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満), 材料規格:再生細粒度AS13F, 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		46		
縁石工			式		1		
縁石工			式		1		
歩車道境界ブロック		ブロック規格:B種(180/205×250×600)	m		34		
歩車道境界ブロック		ブロック規格:B種(180/205×250×600)	m		2		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温	m		36		

工事番号：2025-C214-t083-01

工事数量総括表(本01)

工事名	市道松尾線歩道改修工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			式		1		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		

工事番号：2025-C214-t083-01

工事数量総括表(本01)

工事名	市道松尾線歩道改修工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		